

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล สายทักษิณบูรณะ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล สายทักษิณบูรณะ

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนสัง

สถานที่ดำเนินการ บ้านศรีสำโรง หมู่ที่ 15 เทศบาลตำบลโนนสัง ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานผู้ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลโนนสัง กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

แบบเทศบาลตำบลโนนสัง แบบเลขที่

ประมาณการโดย

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคสล.	197,540.63	1.3091	258,600.44	เงินล่วงหน้าจ่าย...0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้...7 %
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ...7 % เงินประกันผลงานหัก...0 %
สรุป	รวมราคาค่างานต้นทุน	197,540.63			
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	261,600.44			
	คิดเป็นราคากลาง	261,600.44			
	(ตัวอักษร)	สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทสี่สิบสี่สตางค์			

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกียรติศักดิ์ วันละ)

(นายทรงศักดิ์ อูร์รัตน์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายอัศศัญญา เถาว์วัลย์)

(นายอัศศัญญา เถาว์วัลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

อนุมัติ

(นางพรณี จันทะศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

รายการสรุปราคากลางก่อสร้างระบายน้ำภายในเขตเทศบาล สายทักษิณบูรณะ

โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำภายในเขตเทศบาล สายทักษิณบูรณะ (ราคาต่อเมตร)

ปร.๔

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/เครื่องจักร		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ราคาก่อสร้างระบายน้ำรูปตัวยู/ความยาว ๑ เมตร							
๑	งานดินขุด	๐.๖๒	ลบม	๓๐.๐๐	๑๘.๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘.๖๐
๒	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๐.๐๔	ลบม	๑,๓๕๐.๐๐	๕๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๔.๐๐
๓	ทรายหยาบอัดน้ำแฉน	๐.๐๘	ลบม	๓๐๐.๐๐	๒๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔.๐๐
๔	คอนกรีตโครงสร้าง str. ๒๔๐ ksc	๐.๓๔	ลบม	๑,๓๗๕.๐๐	๖๐๓.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๓.๕๐
๕	ไม้แบบ							
	- ไม้แบบใส่เรียบและค้ำยัน	๐.๒๒	ลบพ	๓๕๐.๐๐	๗๘.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๘.๕๐
	- ไม้โครงตรา ๓๐% ของไม้แบบ	๐.๐๗	ลบพ	๓๒๐.๐๐	๒๑.๔๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑.๔๔
๖	เหล็กเสริม							
	- เหล็กกลม RB ๖ มม.	๒.๐๐	เส้น	๕๓.๐๐	๑๐๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๖.๐๐
	- เหล็กกลม RB ๘ มม.	๒.๐๐	เส้น	๑๑๒.๐๐	๒๒๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๔.๐๐
๗	ตะปู	๑.๒๕	กก	๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐
๘	ลวดผูกเหล็ก	๐.๕๐	กก	๓๕.๐๐	๑๗.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗.๕๐
๙	เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๑๒ มม.	๔.๐๐	เมตร	๔๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๐.๐๐
๑๐	ท่อเหล็ก ๒"	๐.๕๓	เมตร	๑๔๐.๐๐	๗๔.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔.๒๐
๑๑	ค่าแรงวนคิด ๓๐ % ของค่าวัสดุ							
	รวมเป็นเงินต่อความยาว ๑.๐๐ เมตร			๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๘๐๙.๐๐
								๑,๘๓๖.๖๔

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทรงศักดิ์ จูรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายอัครัญญ์ เภาวัลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกียรติศักดิ์ วันละ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอัครัญญ์ เภาวัลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นางพรรณณี จันทะศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

#####

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 0.40 m. CLASS 3)

จำนวน	1.25 ลม. @	21.84	(คนหลังห้อง 0.50 ม.)	=	27.22
ค่าท่อ Ø 0.40 ม. ชั้น 3				=	433.41
ค่าขนส่ง				=	84.96
ค่าวางและยกกลับ				=	140.00
ค่าคอนกรีตขยาย 1 : 3 : 5 หนา	ม.	-	@	1,895.91	=
ค่าทรายหยาบขนาดคัดผ่าน หนา	ม.	-	@	538.56	=
ค่าใช้จ่ายรวม				=	685.59
ค่างานต้นท่อน				=	685.59
รวม				=	1,371.18

หมายเหตุ

ค่าขนส่งห้องคือค่าการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ ระยะเวลา 13 วัน

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คูณระยะเวลา 300 บวม

ค่าขนส่ง 72.00 กม. =

$$186.06 \times 13 + 300$$

$$= 2,718.78 \text{ บาท/เที่ยว}$$

ค่าขนส่งเฉลี่ย

$$= \frac{2,718.78}{32}$$

$$= 84.96 \text{ บาท/ม.}$$

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกียรติศักดิ์ วัณณะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิศักดิ์ เทาวัลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลไผ่ลิง

(นายอภิศักดิ์ เทาวัลย์)

เห็นชอบ

(นายทรงศักดิ์ สุราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายแพทย์มนต์ชีพ ไผ่ลิง
(นายกเทศมนตรี)

อนุมัติ

(นายแพทย์ มนต์ชีพ)