

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายข้างที่ว่าการอำเภอถึงบ้านดาบสุ่ม หมู่ที่ ๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- งานก่อสร้างรางระบายน้ำสายข้างที่ว่าการอำเภอถึงบ้านดาบสุ่ม หมู่ที่ ๑

มีรายละเอียดดังนี้

- งานงานก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดปากกว้าง ๔๐ เซนติเมตร ลึก ๕๐ เซนติเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๒ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครง ๑ ป้าย (หรือรายละเอียดตามแบบและการประมาณราคาของเทศบาล)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร. ๔

๕.๒ แบบ พร. ๕ ตามเอกสารแนบ


๖. รายชื่อคณะกรรมการ

๖.๑ นายเกียรติศักดิ์ วันละ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอิทธิพล ภูเงิน	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นายพิพัฒน์ ศรีหานารถ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

รายการประเมินราคางาน งบประมาณนำรัฐปฎิบัติฯ สายช่างที่ว่าการอำเภอ ถึงบ้านตาบสม หมู่ที่ ๑
โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำรัฐปฎิบัติฯ สายช่างที่ว่าการอำเภอ ถึงบ้านตาบสม หมู่ที่ ๑

หน่วยงานราชการ เทศบาลโนนสัง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง
๑	งานวางระบบนำรัฐปฎิบัติฯ	381,300.31	1.3074	498,512.03
๒	งานป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ชุด			3,000.00
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			501,512.03
	เงินลงหน้าจ่าย.....0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%			
สรุป	คิดค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน			485,000.00
				(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....  ประมาณราคา


(นายพิพัฒน์ ศรีทาทรณ) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....  ประมาณราคา


(นายอิทธิพล ภูเงิน) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....  เห็นชอบ


(นายอัศวิน ฤกษ์) ปลัดเทศบาลโนนสัง

ลงชื่อ.....  ประธานการประชุมราคา

(นายเกียรติศักดิ์ วันละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  เทศบาลโนนสัง

(นายอัศวิน ฤกษ์) ปลัดเทศบาลโนนสัง

ลงชื่อ...ดบตำรวจ.....  อนุมัติ

(ประยูร บุญช่วย) นายกเทศมนตรีเทศบาลโนนสัง

รายการประมาณราคางาน รางระบายน้ำรูปตัวยู สายข้างที่ว่าการอำเภอฯ ถึงบ้านตาตุ่ม หมู่ที่ ๑

ปร.๕

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายข้างที่ว่าการอำเภอฯ ถึงบ้านตาตุ่ม หมู่ที่ ๑

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/เครื่องจักร		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ราคาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู/ความยาว ๑ เมตร							
๑	งานดินขุด	๐.๖๒	ลบม	๓๐.๐๐	๑๘.๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘.๖๐
๒	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๐.๐๔	ลบม	๑,๓๕๐.๐๐	๕๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๔.๐๐
๓	ทรายซุ่มอัดแน่น	๐.๐๘	ลบม	๓๐๐.๐๐	๒๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔.๐๐
๔	คอนกรีตโครงสร้าง str. ๒๑๐ ksc	๐.๓๔	ลบม	๑,๘๐๐.๐๐	๖๑๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑๒.๐๐
๕	ไม้แบบ							
	- ไม้แบบสี่เหลี่ยมและค้ำยัน	๐.๒๒	ลบพ	๓๕๐.๐๐	๗๘.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๘.๔๐
	- ไม้โครงคร่าว ๓๐% ของไม้แบบ	๐.๐๗	ลบพ	๓๕๐.๐๐	๒๓.๔๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓.๔๕
๖	เหล็กเสริม							
	- เหล็กกลม RB ๖ มม.	๒.๐๐	เส้น	๕๓.๐๐	๑๐๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๖.๐๐
	- เหล็กกลม RB ๙ มม.	๒.๐๐	เส้น	๑๑๒.๐๐	๒๒๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๔.๐๐
๗	ตะปู	๑.๒๕	กก	๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐
๘	ลาวผูกเหล็ก	๐.๕๐	กก	๓๕.๐๐	๑๗.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗.๕๐
๙	เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๑๒ มม.	๔.๐๐	เมตร	๔๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๐.๐๐
๑๐	ท่อเหล็ก ๒"	๐.๕๓	เมตร	๑๔๐.๐๐	๗๔.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔.๒๐
๑๑	ค่าแรงงานคิด ๓๐% ของค่าวัสดุ	๑.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐
								๑,๘๕๗.๑๕
								๓๗๓.๑๒๕.๓๐
	งานวางท่อ							
๑	ดินขุด	๖.๐๐๐	ลบม			๓๙	๒๓๔	๒๓๔.๐
๒	ดินถม	๖.๐๐๐	ลบม			๑๕	๒๐	๒๐.๐
๓	ทรายหยาบรองพื้น	๑.๐๐๐	ลบม	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐	๒๕	๒๔.๐๐๐	๔๒๔.๐
๔	คอนกรีตหยาบ (๑ : ๓ : ๕) str.๑๔๐ ksc.	๑.๐๐๐	ลบม	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๒๐๕	๒๐๕	๑,๕๕๕.๐
๕	งานผ่นถนนคอนกรีตกว้าง ยาว ๕ เมตร	๑.๐๐๐	เหมา	-	-	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐
๖	ทราย	๑.๐๐๐	ลบม	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐	-	-	๔๐๐
๗	ปูนซีเมนต์ผสม	๒.๐๐๐	ถุง	๑๑๐.๐๐	๒๒๐.๐	๓๕	๓๕.๐	๒๕๕.๐
๘	ท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม.มอก.ชิ้น ๓	๖.๐๐๐	ท่อ	๕๘๕.๐๐	๒,๙๑๐.๐	๕๗	๓๕๒	๓,๒๖๒.๐
								๘,๑๗๖.๐

นายพิพัฒน์ ศรีพนารักษ์ (นายอภิสิทธิ์ ฤทธิง) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 นายชำนาญ ธีระกุล (นายอภิสิทธิ์ ฤทธิง) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 (นายอภิสิทธิ์ ฤทธิง) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำประปาด้วย สายข้างที่ว่าการอำเภอฯ ถึงบ้านตาบ่ม หมู่ที่ ๑

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/เครื่องจักร		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมค่าจ้างระบบน้ำ + ค่าขนานวางท่อ							๓๘๑,๓๐๐.๓๐

รายการประมาณราคางาน งบประมาณน้ำประปาด้วย สายข้างที่ว่าการอำเภอฯ ถึงบ้านตาบ่ม หมู่ที่ ๑

ป.ร.๔

โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำประปาด้วย สายข้างที่ว่าการอำเภอฯ ถึงบ้านตาบ่ม หมู่ที่ ๑

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/เครื่องจักร		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมค่าจ้างระบบน้ำ + ค่าขนานวางท่อ							๓๘๑,๓๐๐.๓๐

ลงชื่อ..... ประมาณราคา
(นายพิพัฒน์ ศรีหามารถ) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... ประมาณราคา
(นายอิทธิพล ภูเงิน) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายอัครัญญ์ เกาว์วัลย์) ปลัดเทศบาลโนนสัง

ลงชื่อ.....ประธานการประชุมราคา
(นายเกียรติศักดิ์ วันละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(ประยูร บุญช่วย)

ลงชื่อ...คาบตำรวจ.....อนุมัติ

นายกเทศมนตรีเทศบาลโนนสัง